

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 23,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys ofertowy

Budowa pomieszczenia w.c. dla personelu

Obiekt	Budynek GOPS W Gościnie
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Ogólnobudowlana
Kod CPV	45211310-5 - Roboty budowlane w zakresie łazienek 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
Lokalizacja	Gościnu, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
Zamawiający	Gmina Gościno
Inwestor	Gmina Gościno

Przedmiar

Budynek GOPS W Gościnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
Roboty budowlane					
1	KNR 0-24 2013/01	Ściany działowe typu IS11 z płyt cementowo-włóknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo (3,11+1,28)*2,9-1,0*2,05*2	m2	8,631	
			razem	m2	8,631
2	KNR 9-09 0408/01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf 1,0*2,05*2	m2	4,1	
			razem	m2	4,1
3	KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	2	
4	KNR 0-12 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą (1,28*2+1,5*2)*2,1-1,0*2,10	m2	9,576	
			razem	m2	9,576
5	KNR 9-09 0201/04	Suche podkłady posadzkowe z płyty OSB gr 1,8mm (bez materiału izolacyjnego), bez obróbki powierzchni pod wykładziny układane na podłożu z desek podłogowych ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych 1,5*1,28	m2	1,92	
			razem	m2	1,92
6	ZKNR C-2.1 0502/06	Przygotowanie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych - płyty OSB i wiórowe 1,5*1,28	m2	1,92	
			razem	m2	1,92
7	KNR K-32 0102/01	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian w technologii ATLAS (1,28*2+1,5*2)*2,1-1,0*2,10	m2	9,576	
			razem	m2	9,576
8	KNR K-31 0203/01	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E 1,5*1,28	m2	1,92	
			razem	m2	1,92
9	KNR K-31 0203/02	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej na wodę bez naporu z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E 1,5*1,28	m2	1,92	
			razem	m2	1,92
10	KNR K-31 0203/07	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E (1,28*2+1,5*2)	m2	5,56	
			razem	m2	5,56
11	KNR K-32 0204/05	Posadzki z płytek gresowych 40x40cm w technologii ATLAS (1,28*2+1,5*2)	m2	5,56	
			razem	m2	5,56
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,28*1,5+3,11*3,18+2,52*3,18+2,36*3,18+7,56*1,28	m2	37,005	
			razem	m2	37,005
13	KNKRB 2 1402/06	Malowanie trzykrotne płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem (1,28*2+3,11*2)*2,9-1,0*2,0*2	m2	21,462	
			razem	m2	21,462
14	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian (7,56*2+2,36*2+2,52*2+3,11+3,18*6)*2,9	m2	136,503	

Przedmiar

Budynek GOPS W Gościńcu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	136,503
		Instalacje wodociągowe i sanitarne		
15	KNR-W 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przetrztem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III 16-(0,11*0,11*3,14)/4*3	m3	15,972
		razem	m3	15,972
16	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 2	m	2
		razem	m	2
17	KNR 2-15 0208/05	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
18	KNR 2-15 0208/03	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
19	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
20	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2,9*2+4	m	9,8
		razem	m	9,8
21	KNNR 4 0116/01	Dotatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2
22	KNNR 4 0116/07	Dotatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek	szt	1
23	KNNR 4 0132/02	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	1
24	KNNR 4 0132/02	Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	1
25	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
26	KNNR 4 0411/01	Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych	szt	3
		Instalacje elektryczne		
27	KNR 5-08 0110/01	Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane w ścianach z płyt typ farmacel 2	m	2
		razem	m	2
28	KNR 4-03 1001/04	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu gipsowym, gazobetonie 3	m	3
		razem	m	3
29	KNNR 5 0204/01	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na betonie	m	5
30	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	2
31	KNNR 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej	szt	1

Kosztorys

Budynek GOPS W Goście

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Roboty budowlane				0,00
1	KNR 0-24 2013/01	Ściany działowe typu IS11 z płyt cementowo-włóknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo	m2	8,631	0,00	0,00
2	KNR 9-09 0408/01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf	m2	4,1	0,00	0,00
3	KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	2	0,00	0,00
4	KNR 0-12 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	9,576	0,00	0,00
5	KNR 9-09 0201/04	Suche podkłady posadzkowe z płyty OSB gr 1,8mm (bez materiału izolacyjnego), bez obróbki powierzchni pod wykładziny układane na podłożu z desek podłogowych ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych	m2	1,92	0,00	0,00
6	ZKNR C-2.1 0502/06	Przygotowanie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych - płyty OSB i wiórowe	m2	1,92	0,00	0,00
7	KNR K-32 0102/01	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian w technologii ATLAS	m2	9,576	0,00	0,00
8	KNR K-31 0203/01	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E	m2	1,92	0,00	0,00
9	KNR K-31 0203/02	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej na wodę bez naporu z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E	m2	1,92	0,00	0,00
10	KNR K-31 0203/07	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E	m2	5,56	0,00	0,00
11	KNR K-32 0204/05	Posadzki z płytek gresowych 40x40cm w technologii ATLAS	m2	5,56	0,00	0,00
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	37,005	0,00	0,00
13	KNKRB 2 1402/06	Malowanie trzykrotne płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	21,462	0,00	0,00
14	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	136,503	0,00	0,00
		Instalacje wodociągowe i sanitarne				0,00
15	KNR-W 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	15,972	0,00	0,00
16	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2	0,00	0,00
17	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1	0,00	0,00
18	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1	0,00	0,00
19	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1	0,00	0,00
20	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	9,8	0,00	0,00
21	KNNR 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2	0,00	0,00
22	KNNR 4 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek	szt	1	0,00	0,00
23	KNNR 4 0132/02	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	1	0,00	0,00

Ceny jednostkowe

Budynek GOPS W Gościńcu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Roboty budowlane								
1	KNR 0-24 2013/01	Ściany działowe typu IS11 z płyt cementowo-włóknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo						
		1 m2						
		Robocizna						
		Montażysci gr.III	r-g	0,8688	0,00	0		
		Montażysci gr.II	r-g	0,4344	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty cementowo - włóknowe 12,5mm 1200/2600	m2	2,08	0,00		0	
		Kształtowniki profilowane U- 75x0,60	m	0,479	0,00		0	
		Kształtowniki profilowane C-75x0,60	m	1,87	0,00		0	
		Mata akustyczna gr75mm z wełny rozprężnej	m2	1,05	0,00		0	
		Wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30	szt	21,8	0,00		0	
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	0,78	0,00		0	
		Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,0597	0,00		0	
		Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	2,37	0,00		0	
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,5075	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0307	0,00			0
		Środek transportowy	m-g	0,0265	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
2	KNR 9-09 0408/01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,86	0,00	0		
		Materiały						
		Profil CW 75x50mm	m	5,61	0,00		0	
		Kątowniki do mocowania słupków drzwiowych	szt	4,01	0,00		0	
		Błachowkręty LN 3,5x9	szt	16,16	0,00		0	
		Kołki rozporowe K 6/35mm	szt	8,02	0,00		0	
		Ościeżnice metalowe	m2	1	0,00		0	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,5	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
3	KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2						
		1 m2						
		Robocizna						
		Stolarze gr.II	r-g	0,27	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1	0,00	0		
		Materiały						
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe	m2	1	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,01	0,00			0
		Środek transportowy	m-g	0,02	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
4	KNR 0-12 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą						
		1 m2						
		Robocizna						
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,4931	0,00	0		
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,248	0,00	0		

Ceny jednostkowe

Budynek GOPS W Gościńcu

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robotnicy gr.I	r-g	0,2707	0,00	0		
		Materiały						
		Płytki ceramiczne lub terakotowe 40x40cm	m2	1,02	0,00		0	
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	0,00		0	
		Zaprawa spoinująca	kg	0,3	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						
		Wyciąg	m-g	0,0295	0,00			0
		Środek transportowy	m-g	0,0275	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
5	KNR 9-09 0201/04	Suche podkłady posadzkowe z płyty OSB gr 1,8mm (bez materiału izolacyjnego), bez obróbki powierzchni pod wykładziny układane na podłożu z desek podłogowych ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,81	0,00	0		
		Materiały						
		Płyty wiórowe typu OSB-3 18mm	m2	1,05	0,00		0	
		Wkręty do drewna 6x80mm	szt	1,32	0,00		0	
		Folia paroprzepuszczalna	m2	1,15	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
6	ZKNR C-2.1 0502/06	Przygotowanie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych - płyty OSB i wiórowe						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,1115	0,00	0		
		Materiały						
		Grunt specjalny Ceresit CN 94	kg	0,0824	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
		Sprzęt						
		Środek transportowy	m-g	0,001	0,00			0
		Wyciąg	m-g	0,002	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
7	KNR K-32 0102/01	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian w technologii ATLAS						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,22	0,00	0		
		Materiały						
		Folia w płynie ATLAS WODER E	kg	1,5	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2.5			0	
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,001	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
8	KNR K-31 0203/01	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E						
		1 m2						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,18	0,00	0		
		Materiały						
		Folia wodoszczelna ATLAS WODER E	kg	1,5	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2.5			0	
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,003	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
9	KNR K-31 0203/02	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej na wodę bez naporu z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E						

Ceny jednostkowe

Budynek GOPS W Gościńce

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		1 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia wodoszczelna ATLAS WODER E Materiały pomocnicze Sprzęt Samochód dostawczy 0,9t Cena jednostkowa	r-g kg % m-g	0,24 2 2.5 0,005	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0,00
10	KNR K-31 0203/07	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E 1 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia wodoszczelna ATLAS WODER E Taśma uszczelniająca ATLAS Materiały pomocnicze Cena jednostkowa	r-g kg m %	0,08 0,3 1,08 2.5	0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0	0 0 0	0,00
11	KNR K-32 0204/05	Posadzki z płytek gresowych 40x40cm w technologii ATLAS 1 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Płytki podłogowe gresowe 40x40cm Zaprawa klejąca ATLAS PROGRES ELASTYK Zaprawa do fugowania ATLAS WĄSKA Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Cena jednostkowa	r-g m2 kg kg m3 % m-g	1,05 1,05 7,5 0,25 0,003 1.5 0,03	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0,00
12	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna Materiały pomocnicze Cena jednostkowa	r-g dm3 %	0,119 0,298 2	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0	0,00
13	KNKRB 2 1402/06	Malowanie trzykrotne płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem 1 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Farba emulsyjna Polinit Grunt hydrofobizująco-wzmacniający Hydro-Tiefengrund Szpachlówka gipsowa z dodatkami farby emulsyjnej Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Cena jednostkowa	r-g dm3 dm3 kg % m-g	0,3688 0,38 0,04 3 1.5 0,0033	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0,00
14	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 1 m2						

Ceny jednostkowe

Budynek GOPS W Gościńce

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,127	0,00	0		
		Materiały						
		Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	0,286	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
		Instalacje wodociągowe i sanitarne						
15	KNR-W 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przetrzudem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III						
		1 m3						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	1,41	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
16	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową						
		1 m						
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,1238	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0825	0,00	0		
		Materiały						
		Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 50mm	m	0,836	0,00		0	
		Kształtki z PCW kanalizacyjne 50mm	szt	0,84	0,00		0	
		Rury z PCW przepustowe 50mm	m	0,153	0,00		0	
		Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 50mm	szt	1	0,00		0	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	1,4	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0,2			0	
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,004	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
17	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową						
		1 podejście						
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,83	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,54	0,00	0		
		Materiały						
		Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	3	0,00		0	
		Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej	szt	1	0,00		0	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0,2			0	
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	
18	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową						
		1 podejście						
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,36	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,25	0,00	0		
		Materiały						
		Kształtki z PCW kanalizacyjne 50mm	szt	3	0,00		0	
		Uchwyty do rur z PCW z blachy stalowej	szt	1	0,00		0	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0,2			0	
		Sprzęt						
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,00			0
		Cena jednostkowa					0,00	

Ceny jednostkowe

Budynek GOPS W Gościnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
19	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"						
		1 kpl						
		Robocizna						
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.III	r-g	1,66	0,00	0		
		Robotnicy gr.I	r-g	2,03	0,00	0		
		Materiały						
		Miski ustępowe porcelanowe Kompakt	szt	1	0,00		0	
		Sedesy do misek ustępowych kompakt antybakteryjne wolnoopadające	szt	1	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0.2			0	
		Sprzęt						
Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,00			0		
		Cena jednostkowa					0,00	
20	KNNR 4 0112/01	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych						
		1 m						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,287	0,00	0		
		Materiały						
		Rury z polipropylenu 20mm	m	1,1	0,00		0	
		Kształtki z polipropylenu 20mm	szt	0,58	0,00		0	
		Uchwyty do rurociągów z PCW 20mm	szt	1,43	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
				Cena jednostkowa				
21	KNNR 4 0116/01	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.						
		1 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,29	0,00	0		
		Materiały						
		Kształtki z polietylenu 20mm	szt	3	0,00		0	
		Kształtki z polietylenu gwintowane 20mm	szt	1	0,00		0	
		Uchwyty do rurociągów z PCW 20mm	szt	1	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
				Cena jednostkowa				
22	KNNR 4 0116/07	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek						
		1 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,52	0,00	0		
		Materiały						
		Kształtki z polietylenu 20mm	szt	1	0,00		0	
		Kształtki z polietylenu gwintowane 20mm	szt	1	0,00		0	
		Złącza elastyczne z tworzyw sztucznych	szt	1	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0	
				Cena jednostkowa				
23	KNNR 4 0132/02	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych						
		1 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,34	0,00	0		
		Materiały						
		Zawory kulowe 20mm	szt	1	0,00		0	
		Kształtki z polipropylenu gwintowane 20mm	szt	2	0,00		0	
Materiały pomocnicze	%	0.5			0			
		Cena jednostkowa					0,00	
24	KNNR 4 0132/02	Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych						
		1 szt						

Ceny jednostkowe

Budynek GOPS W Gościnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,34	0,00	0		
		Materiały Zawory wodne przelotowe proste 20mm	szt	1	0,00		0	
		Kształtki z PCW ciśnieniowe gwintowane 20mm	szt	2	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
25	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm						
		1 szt						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,96	0,00	0		
		Materiały Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące, mosiężne, standardowe 15mm	szt	1	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
26	KNNR 4 0411/01	Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych						
		1 szt						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,3	0,00	0		
		Materiały Zawory przelotowe proste mosiężne 15mm	szt	1	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	0.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
		Instalacje elektryczne						
27	KNR 5-08 0110/01	Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane w ścianach z płyt typ farmacel						
		1 m						
		Robocizna Elektromonterzy gr.III	r-g	0,0956	0,00	0		
		Materiały Rury winidurowe	m	1,04	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
28	KNR 4-03 1001/04	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu gipsowym, gazobetonie						
		1 m						
		Robocizna Elektromonterzy gr.II	r-g	0,1208	0,00	0		
		Cena jednostkowa					0,00	
29	KNNR 5 0204/01	Układanie przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na betonie						
		1 m						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,0473	0,00	0		
		Materiały Przewód YDYt 500V do 7,5mm ²	m	1,04	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	
30	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego						
		1 szt						
		Robocizna Robotnicy	r-g	0,158	0,00	0		
		Materiały Łączniki instalacyjne	szt	1,02	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	2.5			0	
		Cena jednostkowa					0,00	

Ceny jednostkowe

Budynek GOPS W Gościnie

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
31	KNNR 9 0501/01	Wymiana oprawy żarowej						
		1 szt						
		Robocizna						
		Robotnicy	r-g	0,59	0,00	0		
		Materiały						
		Oprawy żarowe do zawieszania	szt	1	0,00		0	
		Żarówki LED z gwintem E27 14SMD 2835 7,0W 230V spectrum	szt	1,04	0,00		0	
		Materiały pomocnicze	%	4			0	
		Cena jednostkowa					0,00	

Tabela elementów

Budynek GOPS W Gościnie

Nr	Opis	Wartość
	Roboty budowlane	0,00
	Instalacje wodociągowe i sanitarne	0,00
	Instalacje elektryczne	0,00
		0,00
		Razem 0,00
		Podatek VAT 23% 0
		Ogółem kosztorys 0,00