
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Ofertowy

Przebudowa pomieszczeń sanitarnych

Obiekt Budynek GOPS W Gościnie
Rodzaj robót Remontowe
Branża Ogólnobudowlana
Kod CPV 45211310-5 Łaźnie
 45111300-1
Budowa Gościnu, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 66
Zamawiający Gmina Gościno
Inwestor Gmina Gościno

Poziom cen Eurocenbud 2019.2

Koszty zakupu

Sporządził inż. Wiesław Romański

Gościno 12 czerwiec 2019r.

Budynek GOPS W Gościnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,88*2,90+1,65*2,9+2,28*2,9+1,28*2,9-6,15	m2	17,311
		razem	m2	17,311
2	KNKRB 3 0306/01	Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 2,05*1,0*3	m2	6,150
		razem	m2	6,150
3	KNNR 3 0801/05.1	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów 4,48*1,98-0,73*0,67+1,40*3,11	m2	12,735
		razem	m2	12,735
4	KNNR 3 0801/04	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej (2,29+2,78)/2*2,18+2,16*2,78	m2	11,531
		razem	m2	11,531
5	TZKNBK V 10-234/01	Rozebranie ściany przepierzeń z płyty (2,13+0,93+1,18)*1,95	m2	8,268
		razem	m2	8,268
6	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt	3,000
7	KNR 4-04 0703/08	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 50-100mm	m	2,500
8	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt	3,000
9	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	2,000
10	KNR-W 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego 2-płytowego	kpl	3,000
11	KNR 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	3,000
12	KNP 4 0907/03	Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych (2,29+2,18+2,16+2,78)*2,1	m2	19,761
		razem	m2	19,761
13	KNR 4-04 1101/02	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 15,649*0,2*11,531*0,04+19,761*0,04+0,3	m3	2,534
		razem	m3	2,534
14	KNR 4-04 1103/04	Analogia - utylizacja gruzu	m3	2,534
Roboty budowlane				
15	KNR 0-24 2013/01	Ściany działowe typu IS11 z płyt cementowo-włóknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo (2,78+1,65+1,90+2,40+1,3+3,11+1,28)*2,9-1,0*2,05*4	m2	33,618
		razem	m2	33,618
16	KNR 9-09 0408/01.2	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf 1,0*2,05*5	m2	10,250
		razem	m2	10,250
17	KNR 2-02s 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	5,000
18	KNR 0-12 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą (2,5*2+1,6*2+1,90*2+2,78*2+1,90*2+3,18*2+1,28*2+1,5*2)*2,1-(1,0*2,10)*4	m2	61,488
		razem	m2	61,488
19	KNR 9-09 0201/04.1	Suche podkłady posadzkowe z płyty OSB gr 1,8mm (bez materiału izolacyjnego), bez obróbki powierzchni pod wykładziny układane na podłożu z desek podłogowych ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych 2,5*1,6+2,78+1,9+1,1*2,5+1,9*3,18-0,73*0,67+1,5*1,28	m2	18,903

Budynek GOPS W Gościnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	18,903
20	ZKNR C-2.1 0502/06	Przygotowanie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych - płyty OSB i wiórowe 2,5*1,6+2,78+1,9+1,1*2,5+1,9*3,18-0,73*0,67+1,5*1,28	m2	18,903
		razem	m2	18,903
21	KNR K-32 0102/01	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian w technologii ATLAS (2,5*2+1,6*2+1,90*2+2,78*2+1,90*2+3,18*2+1,28*2+1,5*2)*2,1-(1,0*2,10)*4	m2	61,488
		razem	m2	61,488
22	KNR K-32 0102/03	Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny ścian w technologii ATLAS 2,5*23	mb	57,500
		razem	mb	57,500
23	KNR K-31 0203/01	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E 2,5*1,6+2,78+1,9+1,1*2,5+1,9*3,18-0,73*0,67+1,5*1,28	m2	18,903
		razem	m2	18,903
24	KNR K-31 0203/02	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej na wodę bez naporu z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E 2,5*1,6+2,78+1,9+1,1*2,5+1,9*3,18-0,73*0,67+1,5*1,28	m2	18,903
		razem	m2	18,903
25	KNR K-31 0203/07	Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E (2,5*2+1,6*2+1,90*2+2,78*2+1,90*2+3,18*2+1,28*2+1,5*2)	m2	33,280
		razem	m2	33,280
26	KNR K-32 0204/05	Posadzki z płytek gresowych 40x40cm w technologii ATLAS (2,5*2+1,6*2+1,90*2+2,78*2+1,90*2+3,18*2+1,28*2+1,5*2)	m2	33,280
		razem	m2	33,280
27	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (2,5*2+1,6*2+1,90*2+2,78*2+1,90*2+3,18*2+1,28*2+1,5*2)+4,4*3,11+1,28*6	m2	54,644
		razem	m2	54,644
28	KNKRB 2 1402/06	Malowanie trzykrotne płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem (2,5*2+1,6*2+1,90*2+2,78*2+1,90*2+3,18*2+1,28*2+1,5*2)*2,0-(1,0*2,10)*4+3,11*2,9-1,0*2,1+(2,42+3,12)*2,9-0,9*2,05*3	m2	75,610
		razem	m2	75,610
29	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 6,0*2,9*2+3,12*2-1,5*1,5-1,9*2,05*2	m2	31,000
		razem	m2	31,000
		Instalacje wodociągowe i sanitarne		
30	KNKRB 4t1 0111/08	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy nominalnej 75-100 mm łączone metodą wciskową 9+3+1*4	m	16,000
		razem	m	16,000
31	KNR-W 4-01 0105/02	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III 16-(0,11*0,11*3,14)/4*3	m3	15,972
		razem	m3	15,972
32	KNR 0-13 0228/03	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m	3,000
33	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 1,0+1,9*2+1+1	m	6,800
		razem	m	6,800
34	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2,000
35	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	3,000
36	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	4,000
37	KNR 2-15 0212/01	Wpusty podłogowy liniowy do brodzika		

Budynek GOPS W Gościnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
38	KNR 2-15 0224/03	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	3,000
39	KNNR 4 0112/01.1	Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2*2+1,85+2,74+1,9+1,89+2,74+1,0+1,0+1,5*2	m	20,120
		razem	m	20,120
40	KNNR 4 0116/01.3	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2,000
41	KNNR 4 0116/07.3	Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek	szt	9,000
42	KNNR 4 0132/02.6	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	11,000
43	KNNR 4 0132/02.1	Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych	szt	3,000
44	KNNR 4 0139/01	Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 15x20mm	szt	1,000
45	KNNR 4 0137/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000
46	KNR-K 2-15 0103/01	Rurociągi z rur PEXc na ciśnienie PN12,5 o średnicy 12,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU	m	6,000
47	KNNR 4 0411/01.1	Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych	szt	8,000
48	KNNR 4 0427/01	Rura przyłączna o średnicy nominalnej 15mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	4,000
49	KNNR 4 0412/01	Zawór grzejnikowy termostatyczne	szt	4,000
50	KNNR 4 0418/05	Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm	szt	4,000
		Instalacje elektryczne		
51	KNR 5-08 0110/01	Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane w ścianach z płyt typ farmacel 10	m	10,000
		razem	m	10,000
52	KNR 4-03 0201/01	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1,5mm ² w rurach instalacyjnych	m	30,000
53	KNR-W 4-03 0306/04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym w podłożu ceglany	szt	4,000
54	KNR-W 4-03 0501/01	Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu betonowym	szt	6,000
55	KNNR 9 0501/02	Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W	szt	4,000

Budynek GOPS W Gościnnie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04 0105/04 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	17,311		
2	KNKRB 3 0306/01 Wykucie różnych elementów z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m2	6,150		
3	KNNR 3 0801/05.1 Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m2	12,735		
4	KNNR 3 0801/04 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	11,531		
5	TZKNBK V 10-234/01 Rozebranie ściany przepierzeń z płyty	m2	8,268		
6	KNR 4-04 0705/02 Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych	szt	3,000		
7	KNR 4-04 0703/08 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 50-100mm	m	2,500		
8	KNR 4-04 0705/05 Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt	3,000		
9	KNR 4-04 0705/08 Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	2,000		
10	KNR-W 4-02 0521/02 Demontaż grzejnika stalowego 2-płytkowego	kpl	3,000		
11	KNR 4-02 0512/01 Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	3,000		
12	KNP 4 0907/03 Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych	m2	19,761		
13	KNR 4-04 1101/02 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	2,534		
14	KNR 4-04 1103/04 Analogia - utylizacja gruzu	m3	2,534		
Roboty budowlane					
15	KNR 0-24 2013/01 Ściany działowe typu IS11 z płyt cementowo-włóknowych FERMACELL na konstrukcji stalowej wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo	m2	33,618		
16	KNR 9-09 0408/01.2 Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych systemu Knauf	m2	10,250		
17	KNR 2-02s 1017/02 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	5,000		
18	KNR 0-12 0829/10 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą	m2	61,488		
19	KNR 9-09 0201/04.1 Suche podkłady posadzkowe z płyty OSB gr 1,8mm (bez materiału izolacyjnego), bez obróbki powierzchni pod wykładziny układane na podłożu z desek podłogowych ułożonych na stropach paroprzepuszczalnych	m2	18,903		
20	ZKNR C-2.1 0502/06 Przygotowanie podłoża pod wykładziny i okładziny z kamieni sztucznych - płyty OSB i wiórowe	m2	18,903		
21	KNR K-32 0102/01 Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian w technologii ATLAS	m2	61,488		
22	KNR K-32 0102/03 Wykonanie izolacji przez wklejenie taśmy uszczelniającej pod okładziny ścian w technologii ATLAS	mb	57,500		
23	KNR K-31 0203/01 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E	m2	18,903		
24	KNR K-31 0203/02 Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej na wodę bez naporu z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E	m2	18,903		
25	KNR K-31 0203/07 Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E	m2	33,280		
26	KNR K-32 0204/05 Posadzki z płytek gresowych 40x40cm w technologii ATLAS	m2	33,280		
27	KNR 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	54,644		
28	KNKRB 2 1402/06 Malowanie trzykrotne płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną z gruntowaniem	m2	75,610		
29	KNR-W 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m2	31,000		
Instalacje wodociągowe i sanitarne					
30	KNKRB 4t1 0111/08 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy nominalnej 75-100 mm łączone metodą wciskową	m	16,000		
31	KNR-W 4-01 0105/02 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii III	m3	15,972		
32	KNR 0-13 0228/03 Rurociągi z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków	m	3,000		
33	KNR 2-15 0205/02 Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	6,800		
34	KNR 2-15 0205/04 Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2,000		
35	KNR 2-15 0208/05 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	3,000		
36	KNR 2-15 0208/03 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	4,000		
37	KNR 2-15 0212/01 Wpusty podłogowy liniowy do brodzika	szt	1,000		
38	KNR 2-15 0224/03 Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	3,000		

Budynek GOPS W Gościnnie

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
39	KNNR 4 0112/01.1 Rurociągi z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	20,120		
40	KNNR 4 0116/01.3 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu sztywnym w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.	szt	2,000		
41	KNNR 4 0116/07.3 Dodatki za podejścia dopływowe o połączeniu elastycznym z tworzywa w rurociągach z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek	szt	9,000		
42	KNNR 4 0132/02.6 Zawory kulowe o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzywa sztucznych	szt	11,000		
43	KNNR 4 0132/02.1 Zawory wodne przelotowe proste o średnicy nominalnej 20mm instalacji wodociągowych z rur z tworzywa sztucznych	szt	3,000		
44	KNNR 4 0139/01 Mieszacze natryskowe o średnicy nominalnej 15x20mm	szt	1,000		
45	KNNR 4 0137/02 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	3,000		
46	KNNR-K 2-15 0103/01 Rurociągi z rur PEXc na ciśnienie PN12,5 o średnicy 12,0x2,0mm w budynkach mieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem mosiężnym przez nasunięcie z kształtkami PPSU	m	6,000		
47	KNNR 4 0411/01.1 Zawory przelotowe proste, mosiężne o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych	szt	8,000		
48	KNNR 4 0427/01 Rura przyłączna o średnicy nominalnej 15mm do grzejników zeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych	kpl	4,000		
49	KNNR 4 0412/01 Zawór grzejnikowy termostatyczne	szt	4,000		
50	KNNR 4 0418/05 Grzejniki stalowe dwupłytkowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm	szt	4,000		
	Instalacje elektryczne				
51	KNNR 5-08 0110/01 Rury winidurkowe o średnicy do 20mm układane w ścianach z płyt typ farmacel	m	10,000		
52	KNNR 4-03 0201/01 Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 1,5mm ² w rurach instalacyjnych	m	30,000		
53	KNNR-W 4-03 0306/04 Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o natężeniu prądu do 16A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym w podłożu ceglany	szt	4,000		
54	KNNR-W 4-03 0501/01 Wymiana łączników warstwowych o natężeniu prądu do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu betonowym	szt	6,000		
55	KNNR 9 0501/02 Wymiana oprawy świetlówkowej do 3x40W	szt	4,000		

Budynek GOPS W Gościnie

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
	Roboty rozbiórkowe							
	Roboty budowlane							
	Instalacje wodociągowe i sanitarne							
	Instalacje elektryczne							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							